

Comune di Vercelli

(Provincia di Vercelli)

Lavori di : Nuova costruzione di n. 9 villette a schiera a Vercelli- in Via Mario Moro 124 -
denominato " Residenza Luna"

Stato Finale dei Lavori

Committente :EdilZuma Srl. -Via Pasacoli 12 - Vercelli

Impresa :Costruiscoio Srl. - Corso Magistrale , 20 - Vercelli

Contratto in data 01/01/2008 registrato a Vercelli il 12/01/2008 al N° AB-123456 di
euro 880.000,00

Data contratto :	01.01.2008	Importo dell'Appalto	880.000,00
Data consegna :	05.01.2008	Importo per la sicurezza	15.000,00
Data inizio lavori :	06.01.2008	Importo atti aggiuntivi	0,00
Data fine lavori:	31.12.2009	Importo sicurezza atti aggiuntivi	
Giorni utili per lavori :	726	Anticipazioni	0,00
Giorni di sospensione o proroga		Somme a disposizione	166.533,97
Nuova data ultimazione	31.12.2009	Giorni impiegati in più/meno	016
Data Fine Lavori	16.01.2010		

Progr N.CrP	Articolo / Indicazione dei Lavori e Somministrazioni	%Es.	IMPORTI	
			Unitario	Totale
			riporto euro	0,00
1	95.B00.A01.001			
001	INSTALLAZIONE DI CANTIERE COMPLETA DI: - RECINZIONE CON RETE OSCURATA, PANNELLI O ALTRO MATERIALE INDICATO DALLA D.L. , H=200; - UTENZE PER ACQUA ED ELETTRICITA' PER TUTTA LA DURATA DL CANTIERE; - INSTALLAZIONE DI TABELLA DI CUI ALL'ART. 18 L. 19/3/1990 N.55; - INSTALLAZIONE DI CARTELLO CM. 200x400 FORNITO DAL COMMITTENTE; - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PERMESSI OCCORENTI; - SISTEMI DI PROTEZIONE ED ANTINTRUSIONE; - BARACCHE PER OPERAI (SPOGLIATOI) COMPRESO W.C. E PER DEPOSITO MATERIALI; - TUT			
	Sommano CAD.=1x100% x euro 5000	100	5.000,00	5.000,00
2	01.A00.A01.001			
001	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI FINO ALLA PROFONDITA' DI M. 4, COMPRESO EVENTUALI OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO, SBADACCHIATURE ESEGUITE A MANO, CARICO E TRASPORTO DELLE RISULTE ALLA PUBBLICA DISCARICA.			
	Sommano MC.=605,4x100% x euro 7	100	4.237,80	4.237,80
3	01.A00.A01.002			
001	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI FINO ALLA PROFONDITA' DI M. 4, COMPRESO EVENTUALI OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO, SBADACCHIATURE ESEGUITE A MANO, CARICO E ACCUMULO DELLE RISULTE NELL'AMBITO DEL CANTIERE.			
	Sommano MC.=165x100% x euro 5	100	825,00	825,00
4	01.A10.A90.040			
001	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO REIMPIEGO DOPO L'ESECUZIONE DEL LAVORO, POSATI E COSTIPATI A MANO O CON L'AUSILIO DI MEZZO MECCANICO, COMPRESO RIMOZIONE E TRASPORTO NELL'AMBITO DELCANTIERE DELLE ECCEDENZE: CON MEZZO MECCANICO, FINO ALLA PRO			
	Sommano mc.=727,6236x100% x euro 8	100	5.820,99	5.820,99
a riportare euro				16.708,79
Codice Progetto: ESEMPIO				

Progr N.CrP	Articolo / Indicazione dei Lavori e Somministrazioni	%Es.	IMPORTI	
			Unitario	Totale
			riporto euro	16.708,79
5	01.B00.A00.010			
001	REIENTERRO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO COMPRESO SBADACCHIATURE A MANO CON TERRENO PRECEDENTEMENTE SCAVATO E DEPOSITATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, STESO IN PIANO O IN PENDENZA COME DA PROGETTO O INDICAZIONI DELLA D.L.			
	Sommano MC.=165x100% x euro 5	100	825,00	825,00
6	03.A00.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI SOTTOFONDAZIONE IN CALCESTRUZZO MAGRO, COMPRESO EVENTUALI CASSERI E QUANTO OCCORRENTE, IN OPERA.			
	Sommano MC.=44,0984x100% x euro 70	100	3.086,89	3.086,89
7	03.A20.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI FONDAZIONI CONTINUE IN CEMENTO ARMATO, TRAVI ROVESCE, COMPRESO EVENTUALI CASSERI, CALCESTRUZZO RCK 150 E FERRO FEB44K, IN OPERA COMPRESO QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano MC=358,7687x100% x euro 130	100	46.639,93	46.639,93
8	03.A20.A02.001			
001	COSTRUZIONE DI TRAVI DI COLLEGAMENTO DI FONDAZIONI ISOLATE, IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO EVENTUALI CASSERI, CALCESTRUZZO RCK 150 E FERRO FEB44K, IN OPERA COMPRESO REALIZZAZIONE DI FORI PASSANTI DELLE DIMENSIONI DA PROGETTO, QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano MC=10,296x100% x euro 130	100	1.338,48	1.338,48
9	03.A30.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI PLINTI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO CASSERI, CALCESTRUZZO DI CEMENTO RCK 150, FERRO FEB44K, GETTO E DISARMO, IN OPERA			
	Sommano MC=13,86x100% x euro 150	100	2.079,00	2.079,00
10	13.A00.A40.005			
002	FORMAZIONE DI VESPAIO-DRENAGGIO CONTRO LE MURATURE INTERRATE PRECEDENTEMENTE IMPERMIABILIZZATE, ESEGUITO PREVIA FORNITURA E POSA DI LASTRA DI POLISTIROLO ESPANSO, SPESS. CM. 2 DA APPOGGIARSI A PROTEZIONE DELL'IMPERMIABILIZZAZIONE, CON LA FORNITURA E POSA A SECCO DI BLOCCHI CAVI DI CLS, CON FORI VERTICALI, SPESS. 10/15 CM. APPOGGIATO AL POLISTIROLO, IN OPERA COMPRESO SUCCESSIVO RIEMPIMENTO/SOSTEGNO DELLA MURATURA A SECCO CON TERRA NATURALE.			
	Sommano MQ.=312,11x100% x euro 12	100	3.745,32	3.745,32
			a riportare euro	74.985,13
Codice Progetto: ESEMPIO				

Progr N.CrP	Articolo / Indicazione dei Lavori e Somministrazioni	%Es.	IMPORTI	
			Unitario riporto euro	Totale
				74.985,13
11	13.A20.A00.005			
002	VESPAIO ESGUITO TRAMITE FORNITURA, POSA E STESA DI GHIAIA GROSSA PER LO SPESS. DI CM. 25, COSTIPAZIONE/RIEMPIMENTO TO ESEGUITO CON GHIAIA MISTA NATURALE O MATERIALE STABILIZZATO PER LO SPESSORE DI CM. 5, SPESSORE TOTALE CM. 30, IN OPERA COMPRESA STENDITURA E COSTIPATURA A MANO O MACCHINA E CON SBADACCHIATURE A MANO.			
	Sommano mc.=69,336x100% x euro 20	100	1.386,72	1.386,72
12	07.B10.A01.001			
002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO DELLA LARGHEZZA DI CM. 120 E ALTEZZA 20-22 CM., PER LUCI DA 3 M. A 7 M., POSATI IN OPERA CON L'AUSILIO DI GRU O CARRO GRU, SOVRACCARICO UTILE 300 KG/MQ., COMPRESO QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano MQ.=672,05x100% x euro 40	100	26.882,00	26.882,00
13	13.A30.A00.005			
002	RIEMPIMENTO ESEGUITO CON GHIAIA MISTA NATURALE O MATERIALE STABILIZZATO, PER SOTTOFONDI CORTILI E STRADE, IN OPERA COMPRESA STENDITURA E COSTIPATURA, CON SBADACCHIATURE A MANO.			
	Sommano mc.=223,16x80% x euro 20	80	4.463,20	3.570,56
14	13.P00.A20.005			
002	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA RCK 150, SPESSORE CM. 10, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA, IN OPERA CON ANNEGATA RETE ELETTRORALDATA FILO 5 E QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano mq=262,66x60% x euro 22	60	5.778,52	3.467,11
15	26.A09.E40.005			
002	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI: CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE			
	Sommano mq=822,85x100% x euro 12	100	9.874,20	9.874,20
Importo Lavori Eseguiti alla data 10.09.2008			euro	118.779,00
Per lavori e somministrazioni al netto della variazione d'asta del -0,62%			euro	118.044,16
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso = SCS*SAL/Po= 15.000*118.044,16/880.000			euro	2.012,12
TOTALE			euro	120.056,27

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

Totale netto dei Lavori :				120.056,27
A dedurre acconti già corrisposti :				
Anticipazioni :			0,00	
Certificati di pagamento				
Numero	Data	Importo euro		
01	10.09.2008	68.521,62		
02	09.10.2008	47.993,33		
	Totale pagato	116.514,95		116.514,95
Totale Deduzioni			116.514,95	116.514,95
Risulta il credito complessivo dell'Impresa in euro				3.541,32

Per il Committente

L'Impresa