

Comune di Vercelli

(Provincia di Vercelli)

Lavori di : Nuova costruzione di n. 9 villette a schiera a Vercelli- in Via Mario Moro 124 - denominato " Residenza Luna"

Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10/09/2008

Committente :EdilZuma Srl. -Via Pasacoli 12 - Vercelli

Impresa :Costruiscoio Srl. - Corso Magistrale , 20 - Vercelli

Contratto in data 01/01/2008 registrato a Vercelli il 12/01/2008 al N° AB-123456 di euro 880.000,00

Data contratto :	01.01.2008	Importo dell'Appalto	880.000,00
Data consegna :	05.01.2008	Importo per la sicurezza	15.000,00
Data inizio lavori :	06.01.2008	Importo atti aggiuntivi	0,00
Data fine lavori:	31.12.2009	Importo sicurezza atti aggiuntivi	
Giorni utili per lavori :	726	Anticipazioni	0,00
Giorni di sospensione o proroga			
Nuova data ultimazione	31.12.2009		

Progr N.CrP	Articolo / Indicazione dei Lavori e Somministrazioni	%Es.	IMPORTI	
			Unitario	Totale
			riporto euro	0,00
1	95.B00.A01.001			
001	INSTALLAZIONE DI CANTIERE COMPLETA DI: - RECINZIONE CON RETE OSCURATA, PANNELLI O ALTRO MATERIALE INDICATO DALLA D.L. , H=200; - UTENZE PER ACQUA ED ELETTRICITA' PER TUTTA LA DURATA DL CANTIERE; - INSTALLAZIONE DI TABELLA DI CUI ALL'ART. 18 L. 19/3/1990 N.55; - INSTALLAZIONE DI CARTELLO CM. 200x400 FORNITO DAL COMMITTENTE; - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PERMESSI OCCORENTI; - SISTEMI DI PROTEZIONE ED ANTINTRUSIONE; - BARACCHE PER OPERAI (SPOGLIATOI) COMPRESO W.C. E PER DEPOSITO MATERIALI; - TUT			
	Sommano : CAD. 1,00	100	5.000,00	5.000,00
2	01.A00.A01.001			
001	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI FINO ALLA PROFONDITA' DI M. 4, COMPRESO EVENTUALI OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO, SBADACCHIATURE ESEGUITE A MANO, CARICO E TRASPORTO DELLE RISULTE ALLA PUBBLICA DISCARICA.			
	Sommano : MC. 605,40	100	4.237,80	4.237,80
3	01.A00.A01.002			
001	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI FINO ALLA PROFONDITA' DI M. 4, COMPRESO EVENTUALI OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO, SBADACCHIATURE ESEGUITE A MANO, CARICO E ACCUMULO DELLE RISULTE NELL'AMBITO DEL CANTIERE.			
	Sommano : MC. 165,00	100	825,00	825,00
4	01.A10.A90.040			
001	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO REIMPIEGO DOPO L'ESECUZIONE DEL LAVORO, POSATI E COSTIPATI A MANO O CON L'AUSILIO DI MEZZO MECCANICO, COMPRESO RIMOZIONE E TRASPORTO NELL'AMBITO DELCANTIERE DELLE ECCEDENZE: CON MEZZO MECCANICO, FINO ALLA PRO			
	Sommano : mc. 727,62	100	5.820,99	5.820,99
5	01.B00.A00.010			
001	REIENTERRO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO COMPRESO SBADACCHIATURE A MANO CON TERRENO PRECEDENTEMENTE SCAVATO E DEPOSITATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, STESO IN PIANO O IN PENDENZA COME DA PROGETTO O INDICAZIONI DELLA D.L.			
	Sommano : MC. 165,00	100	825,00	825,00
6	03.A00.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI SOTTOFONDAZIONE IN CALCESTRUZZO MAGRO, COMPRESO EVENTUALI CASSERI E QUANTO OCCORRENTE, IN OPERA.			
	Sommano : MC. 44,10	100	3.086,89	3.086,89

a riportare euro 66.435,61

Progr N.CrP	Articolo / Indicazione dei Lavori e Somministrazioni	%Es.	IMPORTI	
			Unitario riporto euro	Totale
				66.435,61
7	03.A20.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI FONDAZIONI CONTINUE IN CEMENTO ARMATO, TRAVI ROVESCE, COMPRESO EVENTUALI CASSERI, CALCESTRUZZO RCK 150 E FERRO FEB44K, IN OPERA COMPRESO QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano : MC 359,00	100	46.639,93	46.639,93
8	03.A20.A02.001			
001	COSTRUZIONE DI TRAVI DI COLLEGAMENTO DI FONDAZIONI ISOLATE, IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO EVENTUALI CASSERI, CALCESTRUZZO RCK 150 E FERRO FEB44K, IN OPERA COMPRESO REALIZZAZIONE DI FORI PASSANTI DELLE DIMENSIONI DA PROGETTO, QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano : MC 10,00	100	1.338,48	1.338,48
9	03.A30.A01.001			
001	COSTRUZIONE DI PLINTI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO CASSERI, CALCESTRUZZO DI CEMENTO RCK 150, FERRO FEB44K, GETTO E DISARMO, IN OPERA			
	Sommano : MC 14,00	100	2.079,00	2.079,00
10	13.A00.A40.005			
002	FORMAZIONE DI VESPAIO-DRENAGGIO CONTRO LE MURATURE INTERRATE PRECEDENTEMENTE IMPERMIABILIZZATE, ESEGUITO PREVIA FORNITURA E POSA DI LASTRA DI POLISTIROLO ESPANSO, SPESS. CM. 2 DA APPOGGIARSI A PROTEZIONE DELL'IMPERMIABILIZZAZIONE, CON LA FORNITURA E POSA A SECCO DI BLOCCHI CAVI DI CLS, CON FORI VERTICALI, SPESS. 10/15 CM. APPOGGIATO AL POLISTIROLO, IN OPERA COMPRESO SUCCESSIVO RIEMPIMENTO/SOSTEGNO DELLA MURATURA A SECCO CON TERRA NATURALE.			
	Sommano : MQ. 312,00	100	3.745,32	3.745,32
11	13.A20.A00.005			
002	VESPAIO ESEGUITO TRAMITE FORNITURA, POSA E STESA DI GHIAIA GROSSA PER LO SPESS. DI CM. 25, COSTIPAZIONE/RIEMPIMENTO TO ESEGUITO CON GHIAIA MISTA NATURALE O MATERIALE STABILIZZATO PER LO SPESSORE DI CM. 5, SPESSORE TOTALE CM. 30, IN OPERA COMPRESA STENDITURA E COSTIPATURA A MANO O MACCHINA E CON SBADACCHIATURE A MANO.			
	Sommano : mc. 69,00	100	1.386,72	1.386,72
12	07.B10.A01.001			
002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESO DELLA LARGHEZZA DI CM. 120 E ALTEZZA 20-22 CM., PER LUCI DA 3 M. A 7 M., POSATI IN OPERA CON L'AUSILIO DI GRU O CARRO GRU, SOVRACCARICO UTILE 300 KG/MQ., COMPRESO QUANTO OCCORRENTE.			
	Sommano : MQ. 672,00	100	26.882,00	26.882,00
13	13.A30.A00.005			
002	RIEMPIMENTO ESEGUITO CON GHIAIA MISTA NATURALE O MATERIALE STABILIZZATO, PER SOTTOFONDI CORTILI E STRADE, IN OPERA COMPRESA STENDITURA E COSTIPATURA, CON SBADACCHIATURE A MANO.			
	Sommano : mc. 179,00	80	4.463,20	3.570,56
			a riportare euro	108.904,80
Codice Progetto: ESEMPIO				

